



Referenz

Sanierung Fischingerstrasse, 1. - 3. Etappe, Sirnach

Auftraggeber

Kantonales Tiefbaamt Thurgau, Bruno Keller
Gemeinde Sirnach, Jürg Messmer
EW Sirnach, Guido Schmucki

Leistungen bhateam

Projektierung, Ausschreibung, Realisierung

Projektleitung

Matthias Wieser, dipl. Bauingenieur FH (1. - 3. Etappe)

Bauleitung

Matthias Wieser, dipl. Bauingenieur FH (1. + 2. Etappe), Marcel Dietrich (3. Etappe)

Projektbeschreibung

Die Fischingerstrasse in Sirnach wurden auf einer Länge von ca. 800 m saniert. Dabei sind zwei Bushaltestellen mit Kasseler Sonderborden behindertengerecht ausgestaltet worden. Im Zuge der Strassensanierung wurde auf einer Länge von rund 650 m die bestehende Kanalisation erneuert. Sämtliche Arbeiten wurden unter Verkehr ausgeführt und mussten innerhalb der 3. Etappe zusätzlich unterteilt werden. Die Arbeiten für die Werkleitungen mussten im gespriessten Graben ausgeführt werden. Für den gesamten Bauabschnitt mussten umfangreiche Rissaufnahmen und Erschütterungsmessungen zur Überwachung der angrenzenden Liegenschaften durchgeführt werden. Zusätzlich wurden im Baubereich die Wasserleitungen (Hauptleitung und Hausanschlüsse) und der Elektrorohrblock neu verlegt. Die Arbeiten wurden in 3 Etappen ausgeführt.

Projektumfang

2.6 Mio. SFr. (1. - 3. Etappe)

Zeitraum

2015 - 2016	1. Etappe	Projektierung und Realisierung
2017 - 2018	2. Etappe	Projektierung und Realisierung
2018 - 2019	3. Etappe	Projektierung und Realisierung
2020	1-3. Etappe	Einbau Deckbelag



Belagsarbeiten



Grabenarbeiten



Neupflasterung der Randabschlüsse



Arbeiten an den Werkleitungen