



Referenz

Offenfrontstall Kalchrain

Objekt Offenfrontstall Kalchrain

Projektumfang 650'000 SFr.

Erstellungsjahr 2024 – 2025

Auftraggeber Kantonales Hochbauamt Thurgau

Projektbeteiligte Stefan Roggo und Christoph Widmer Architekten ETH/SIA

Bauunternehmung H. Wellauer AG, Frauenfeld

Leistungen bhateam Vorprojekt, Bau- und Auflageprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss

Projektleitung Martin Berther, BSc ZFH in Bauingenieurwesen

Bauleitung Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH

Projektbeschreibung Beim Neubau des Offenfrontstalls Kalchrain waren wir für die Tief- und Strassenbauarbeiten zuständig. Neben einem neuen Beton/-Asphaltplatz von rund je 900 m² wurden verschiedene Versorgungsleitungen verlegt. Zusätzlich zu den Anschlüssen des Nebengebäudes wurden interne Werkleitungen für Fernwärme, Wasser, Elektroversorgung sowie Güllenverbund installiert. Das anfallende Regenwasser wurde gefasst und über neue Entwässerungsleitungen dem Feuerwehrweiher zugeführt. Durch bauliche Anpassungen im Weiher konnte ein zusätzliches Retentionsvolumen geschaffen werden um den Gewässerschutzbestimmungen zu entsprechen. Die Arbeiten erfolgten unter laufendem Betrieb der Domäne Kalchrain.

