



Referenz

SOMA Vorstadt Frauenfeld

Objekt Sofortmassnahme Vorstadt Frauenfeld

Projektumfang 160'000 SFr.

Erstellungsjahr 2025

Auftraggeber Kantonales Tiefbauamt Thurgau, Abteilung Betrieb, Daniel Schoch

Bauunternehmung F. Trachsel AG, Frauenfeld

Leistungen bhateam Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss

Projekt- und Bauleitung Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH

Projektbeschreibung Die Zürcherstrasse im Bereich Vorstadt war in einen schlechten Zustand und es mussten Massnahmen getroffen werden, damit die Lebensdauer der Strasse verlängert wird. Zuerst wurden die Schachtabdeckungen und Schieberkappen im Strassenbereich abgebrochen und der Belag auf einer Fläche von ca. 1'800 m² 7 cm gefräst. Anschliessend wurden die neuen Schachtabdeckungen und Schieberkappen versetzt. Als neuer Belag wurden 7 cm Binderschicht AC B 22 H mit einer Einstreuung von 8 – 9 kg/m² AC 4 L eingebaut. Sämtliche Arbeiten wurden unter Vollsperrung von Freitag bis Sonntag ausgeführt.

