



## Referenz

### Frauenfeld, Deckschichtersatz Hagenbucherstrasse

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objekt</b>              | Frauenfeld, Deckschichtersatz Hagenbucherstrasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektumfang              | 215'000 SFr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erstellungsjahr            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftraggeber</b>        | Stadt Frauenfeld, Amt für Tiefbau und Verkehr, Vincenzo Paglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bauunternehmung</b>     | Cellere Bau AG, Frauenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungen bhateam</b>  | Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Projekt- und Bauleitung    | Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Projektbeschreibung</b> | Aufgrund des Schadensbild der Hagenbucherstrasse wurde beschlossen, dass die Strasse mit einem Deckschichtersatz saniert wird. Der bestehende Belag wurde auf einer Fläche von ca. 2'980 m <sup>2</sup> 4 cm gefräst und ganzflächig eine SAMI inkl. Asphaltbewehrungsnetz aufgebracht. An einigen Stellen musste zusätzlich ein Tragschichtersatz ausgeführt werden. Als neue Deckschicht wurden 5 cm AC 11 S eingebaut. |

