



Referenz

Winterthur, QWV RDS, Erschliessung Im Hölderli

Objekt	Winterthur, Wärmeleitung Im Hölderli mit Kammerbauwerk
Projektumfang	ca. CHF 750'000.00 (Tiefbau- und Betonarbeiten)
Erstellungsjahr	2024 – 2025
Auftraggeber	Stadtwerk Winterthur, Wärme und Entsorgung, PL Enis Frei
Projektbeteiligte	Rohner Network Power, Energie- und Fernwärmeplanung, Christoph Rohner
Bauunternehmung	Zani Strassenbau AG, 8404 Winterthur, BF Daniel Gerig
Weitere Beteiligte	Hugo Leutenegger AG, Rohr- und Anlagebau, PL Marco Kübler
Leistungen bhateam	Vor- und Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme
Projekt- und Bauleitung	Werner Bodmer, Projekt- und Bauleiter
Projektbeschreibung	Ab der im Jahr 2022 erstellten Verbindungsleitung von der KVA Winterthur zur Heizzentrale Hölderli wurde die Erschliessungsleitung für das Gewerbegebiet Im Hölderli realisiert. Am Anschlusspunkt wurde eine neue Betonkammer neben der bestehenden Leitung erstellt, in welche die Verbindungsleitung eingeführt und neu hindurchgeführt wurde. Von dieser Kammer aus wurden die Erschliessungsleitungen verlegt und dabei mehrere Liegenschaften angeschlossen. Da die Leitungen innerhalb der Strasse verlaufen, war ein Kreuzen des Verkehrs nicht möglich. Durch den Bau einer provisorischen Strasse über eine freie Bauparzelle konnte jedoch ein Einbahnregime aufrechterhalten werden. Für die Parkplätze wurden zusätzlich diverse provisorische Überbrückungen erstellt.



Prov. Zufahrtsstrasse



Kammerbauwerk



Grabenüberbrückungen



Abgang Hausanschluss