



Referenz

Instandsetzung 15 Steg-/ Gublenstrasse, Bauma

Ausgangs Lipperschwendi bis innerorts Bauma

Auftraggeber Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Unterhaltsregion III

Leistungen bhateam Projektierung, Ausschreibung, Realisierung

Projekt-/Bauleitung Werner Bodmer, Bautechniker TS

Projektbeschreibung Auf eine Länge von rund 2'500 m wurde die Steg-/Gublenstrasse in Bauma saniert. Nebst dem Ersatz der Randabschlüsse, den Entwässerungsleitungen sind die Trag,-/ Binder- und Deckschichten erneuert worden. Eine rund 200 m lange Eternit-Wasserleitung (Gemeinde) wurde im Zusammenhang mit den Bauarbeiten ebenfalls erneuert. Entlang der Kantonstrasse verläuft ein ca. 2'000 m langer Radweg, welcher saniert bzw. neu erstellt wurde. Die Arbeiten fanden unter Verkehr und in vier Etappen statt, da die Zufahrt von Aussenwachten gewährleistet beziehungsweise die Ortsbus-Verbindung aufrechterhalten werden musste.

Projektumfang ca. 4.5 Mio. SFr.

Zeitraum 2017 Projektierung
2018/19 Realisierung

