



Referenz Sanierung Schneitertalstrasse

Objekt	Hagenbuch, Sanierung Schneitertalstrasse
Projektumfang	1.4 Mio. SFr.
Erstellungsjahr	März 2020 bis Juni 2020
Auftraggeber	Baudirektion Kanton Zürich, TBA UR III, Markus Sturzenegger
Projektbeteiligte	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)
Leistungen bhateam	Projektierung, Ausschreibung, Realisierung
Projekt-/Bauleitung	Werner Bodmer, Bautechniker TS
Projektbeschreibung	<p>Zwischen Unter- und Oberschneit wurden sämtliche Randabschlüsse erneuert, wo nötig die Strassenränder verstärkt und der Asphaltbelag tlw. abgefräst. In Mittelschneit wurde der Asphaltbelag und zum Teil die Fundationsschicht vollständig ersetzt. Zudem hat man die Beleuchtung in Mittelschneit erneuert.</p> <p>Im Sanierungsperimeter mussten teilweise die Entwässerungsleitungen, welche in einem schlechten Zustand waren, ersetzt werden. Zwischen Mittel- und Oberschneit wurde ein Bachdurchlass erneuert.</p> <p>Die Rohbauarbeiten konnten unter Einbahnregime realisiert werden, der Einbau der beiden Asphaltsschichten erfolgte vollflächig unter Vollsperrung.</p>



Einbau Tragschicht



Einbau Tragschicht



Sanierte Schneitertalstrasse



Sanierte Schneitertalstrasse