



Referenz Sanierung Steinland-/Dorfstrasse

Objekt	Wildberg, Sanierung Steinland-/Dorfstrasse
Projektumfang	1.8 Mio. SFr.
Erstellungsjahr	April 2019 bis Juli 2019
Auftraggeber	Baudirektion Kanton Zürich, TBA UR III, Franz Ziegler

Leistungen bhateam	Projektierung, Ausschreibung, Realisierung
Projekt-/Bauleitung	Werner Bodmer, Bautechniker TS

Projektbeschreibung Zwischen dem Dorfausgang Schalchen und der Verbindungsstrasse Wildberg-Russikon wurden sämtliche Randabschlüsse erneuert und die Strassenränder verstärkt. Entwässerungsleitungen, welche sich in einem schlechten Zustand befanden wurden ersetzt. Auf einem Abschnitt von ca. 120 m wurde hangseitig das Bankett mittels Böschungssichersystem verstärkt. In einzelnen Abschnitten musste die Foundation ersetzt und der Asphaltbelag vollständig abgebrochen werden. Auf den restlichen Sanierungsabschnitten wurde der Asphaltbelag 13 cm abgefräst. Beim Dorfausgang Schalchen wurde eine neue Verkehrsmessstelle eingerichtet. Die Rohbauarbeiten konnten halbseitig unter Einbahnverkehr realisiert werden. Der Einbau der beiden Asphalt-schichten erfolgte vollflächig unter Vollsperrung. Infolge enger Kurven wurde beim Belagseinbau ein Beschicker eingesetzt.



Böschungssicherungselemente



Einbau Tragschicht



Belagseinbau mit Beschicker



Eingebaute Verkehrsmessstelle