



Referenz

Sanierung Grabenstrasse, Unterer Graben - Zürcherstrasse

Objekt	Sanierung Grabenstrasse, Unterer Graben - Zürcherstrasse
Projektumfang	750'000 SFr.
Erstellungsjahr	2021, Deckschicht 2022
Auftraggeber	Stadt Frauenfeld, Amt für Tiefbau und Verkehr, Peter Sutthoff
Projektbeteiligte	Thurplus, Max Beringer
Leistungen bhateam	Projektierung, Ausschreibung, Realisierung
Projektleitung	Martin Berther, BSc ZFH in Bauingenieurwesen
Bauleitung	Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH

Projektbeschreibung Die Grabenstrasse wurde im Bereich Unterer Graben – Zürcherstrasse umgestaltet und saniert. Zudem wurde die Schmutzwasserkanalisation inkl. der zugehörigen Hausanschlüsse auf einer Länge von ca. 130 m erneuert. Die Gesamtlänge der Strassensanierung beträgt ca. 210 m. Es wurde ein Belagersatz inkl. neuer Randabschlüsse und Flächenpflasterungen aus Guber-Quarzsandsteinen ausgeführt. Die Strassenentwässerung wurde ebenfalls erneuert. Für Thurplus wurde ein neuer EV-Rohrblock verlegt, eine neue VK versetzt sowie die Strassenbeleuchtung erneuert.

