



Referenz

SOMA Militärstrasse

Objekt	SOMA Militärstrasse
Projektumfang	130'000 SFr.
Erstellungsjahr	2026
Auftraggeber	Stadt Frauenfeld, Amt für Tiefbau und Verkehr, Samuel Dokter
Bauunternehmung	Convia Bau AG, Bürglen
Leistungen bhateam	Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss
Projekt- und Bauleitung	Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH
Projektbeschreibung	Die Deschicht inkl. OB der Militärstrasse war in einem schlechten Zustand und musste Instand gestellt werden. Der bestehende Belag wurde 5 cm gefräst, die Randabschüsse jedoch belassen. Nach dem Reinigen der Fräsfläche wurden bei Bedarf lokal Asphaltbewehrungsnetze über Risse und Längsfugen verlegt sowie der Haftvermittler appliziert. Anschliessend wurde auf einer Fläche von ca. 2'765 m ² die neue Deckschicht (5 cm AC 11 S) eingebaut. Die Arbeiten verliefen unter Vollsperrung und innerhalb eines Tages. Der Stadtbus wurde umgeleitet.

