



Referenz

Notmassnahmen Herdern – Eschenz 2026

Objekt	Notmassnahmen Herdern – Eschenz 2026
Projektumfang	630'000 SFr.
Erstellungsjahr	2026
Auftraggeber	Kantonales Tiefbauamt Thurgau, Abteilung Betrieb, Andreas Breitenmoser
Bauunternehmung	Convia Bau AG, Bürglen
Leistungen bhateam	Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss
Projekt- und Bauleitung	Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH
Projektbeschreibung	Die K15 zwischen Herdern und Eschenz war in einen schlechten Zustand und es mussten Massnahmen getroffen werden, damit die Lebensdauer der Strasse verlängert wird. Der bestehende Belag wurde 7 cm gefräst und die Fräsfläche gereinigt. Anschliessend wurden 7 cm Binderschicht AC B 22 H mit einer Einstreuung von 8 - 9 kg/m² AC 4 L eingebaut. Die Arbeiten wurden in zwei Etappen ausgeführt, damit der Weiler Bornhausen immer von einer Seite her angefahren werden konnte. Die Etappe Nord hatte eine Instandstellungsfläche von ca. 8'785 m² und die Etappe Süd eine Fläche von ca. 7'300 m².

