



Referenz

Sanierung K17 Lanzenneunforn

Objekt	Sanierung K17 Lanzenneunforn
Projektumfang	595'000 SFr.
Erstellungsjahr	2026
Auftraggeber	Kantonales Tiefbauamt Thurgau, Abteilung Betrieb, Daniel Schoch
Bauunternehmung	Convia Bau AG, Bürglen
Leistungen bhateam	Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss
Projekt- und Bauleitung	Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH
Projektbeschreibung	Die Kantonsstrasse K17 in Lanzenneunforn wurde mit einer Kombination von Tief- und Hocheinbau saniert. Zuerst wurden die bestehenden Randabschlüsse sowie sämtliche Roste und Deckel ersetzt. Anschliessend wurde auf einer Fläche von ca. 8'050 m² 1 cm OB gefräst und ganzflächig eine SAMI appliziert und ein Asphaltbewehrungsnetz verlegt. Als neue Deckschicht wurden 4 cm AC 11 S eingebaut. Entlang der Abschlüsse und Belagsränder wurde ein neues Bankett mit Netstaler-Schotter erstellt. Die Vorarbeiten erfolgten unter Einbahnregime und die Belagsarbeiten unter Vollsperrung, wobei das Postauto umgeleitet wurde.

